

## CICLO DI PITTURAZIONE PER ESTERNI CON PITTURA AI SILICATI

TIPO DI SUPPORTO	PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	MANO INTERMEDIA	MANO FINALE
Intonaci nuovi e regolari	Attendere 3-4 settimane per garantire una completa maturazione dell'intonaco; applicare una mano di fissativo FONDO AI SILICATI diluito 1:1 con acqua	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 20 % con FONDO AI SILICATI	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 10% con FONDO AI SILICATI
Intonaci ricoperti con vecchia pittura ai silicati	Se la pittura ai silicati è in buono stato applicare una mano di fissativo FONDO AI SILICATI diluito 1:1 con acqua nel caso di pittura ai silicati già disgregata o in cattivo stato, asportare tutte le parti di pittura con spazzola metallica o di saggina, eventualmente riprendere le parti di intonaco ammalorate e dopo la completa stagionatura di quest'ultime applicare una mano di fissativo FONDO AI SILICATI diluito 1:1 con acqua Successivamente applicare una mano di fondo di collegamento intermedio MARVEL diluito al 10% con acqua	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 20 % con FONDO AI SILICATI	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 10% con FONDO AI SILICATI
Intonaci ricoperti con vecchie pitture (al quarzo, alla calce, ai silossani oppure lavabile per esterni)	Se la pittura è in buono stato applicare una mano di fondo di collegamento intermedio granuloso MARVEL diluito al 10% con acqua; Se la pittura non risulta in buono stato bisogna effettuare una spazzolatura meccanica del supporto; poi applicare una mano di fissativo FONDO AI SILICATI diluito 1:1 con acqua e successivamente applicare una mano di fondo di collegamento intermedio granuloso MARVEL diluito al 10% con acqua	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 20 % con FONDO AI SILICATI	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 10% con FONDO AI SILICATI
Intonaci mai tinteggiati con presenza di microcavillature statiche	Verificare la consistenza dell'intonaco e quindi applicare una mano di fissativo FONDO AI SILICATI diluito 1:1 con acqua; successivamente applicare una mano di fondo di collegamento intermedio granuloso riempitivo MARVEL diluito al 10 % con acqua.	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 20 % con FONDO AI SILICATI	Una mano di pittura ai silicati KLEBOSIL diluita al 10% con FONDO AI SILICATI